



ГБУЗ Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница, расположенная по адресу: м/он Юбилейный, 100
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на выполнение работ по установке металлических секционных ворот на овощехранилище
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 99 999,88 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7,788 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 39,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2 кв. 2015 г. _____


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый Раздел														
Ворота секционные														
1	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж металлических дверных блоков (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; Заготовительно-складские МАТ=2%; Транспортные расходы МАТ=1,4%)	1 м2 проема		9	430,43	3873,87	2905,47	968,4				15,12	
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	1,68	15,12	192,16	2905,46	2905,46						
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,28	2,52	29,56	74,49		74,49					
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,084	0,76	10,37	7,88		7,88					
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,133	1,2	7,8	9,36		9,36					
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,119	1,07	818,68	875,99		875,99					
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т			62620								


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы с калиткой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Заготовительно - складские МАТ=2%; Транспортные расходы МАТ=1,4%)	1 м2 проема			9	7769,02	69921,18	4773,24	1729,35		63418,59	24,84
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,76		24,84	192,16	4773,25	4773,25				
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,5		4,5	29,56	133,02		133,02			
	2. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15		1,35	10,37	14		14			
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,2375		2,14	7,8	16,69		16,69			
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2125		1,91	818,68	1563,68		1563,68			
	5. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0001		0,0009	62649,8	56,38				56,38	
	6. 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1		9	6806,69	61260,21				61260,21	
3	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (Заготовительно - складские МАТ=2%; Транспортные расходы МАТ=1,4%)	1 т груза			0,3	727,22	218,17	109,08	109,09			
4	ФССЦпг03-02-01-025 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза (Заготовительно - складские МАТ=2%; Транспортные расходы МАТ=1,4%)	1 т груза			0,3	263,28	78,98		78,98			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								74092,2	7787,79	2885,82		63418,59	39,96
Накладные расходы								5651,95					
Сметная прибыль								4162,4					
Итого по разделу 1 Новый Раздел :													
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								83609,4					39,96
Погрузо-разгрузочные работы								218,17					
Перевозка грузов автотранспортом								78,98					
Итого								83906,55					39,96
В том числе:													
Материалы								63418,59					
Машины и механизмы								2885,82					
ФОТ								7787,79					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы						5651,95						
	Сметная прибыль						4162,4						
	Итого по разделу 1 Новый Раздел						83906,55					39,96	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						74092,2	7787,79	2885,82		63418,59	39,96	
	Накладные расходы						5651,95						
	Сметная прибыль						4162,4						
	Итого по смете:												
	Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)						83609,4					39,96	
	Погрузо-разгрузочные работы						218,17						
	Перевозка грузов автотранспортом						78,98						
	Итого						83906,55					39,96	
	В том числе:												
	Материалы						63418,59						
	Машины и механизмы						2885,82						
	ФОТ						7787,79						
	Накладные расходы						5651,95						
	Сметная прибыль						4162,4						
	Непредвиденные затраты 1%						839,07						
	Итого с непредвиденными						84745,62						
	НДС 18%						15254,21						
	ВСЕГО по смете						99999,88					39,96	

Составил: инж.стр. отдела  М.М. Аверченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: нач.стр. отдела  Т.В. Олейникова
(должность, подпись, расшифровка)